REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD ZAPREŠIĆ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/20-01/13
URBROJ: 238-33-1-20/11
Zaprešić, 22.12.2020.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 4/09, 2/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 7/14, 1/18 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Zaprešića na 28. sjednici održanoj 22.12.2020. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Opisani iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu temeljen je na Proračunu Grada Zaprešića za 2021. godinu.

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

I. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini osigurat će se iz sljedećih izvora:

	IZVOR	IZNOS
1.	Komunalna naknada	23,570,000.00
	UKUPNO:	23,570,000.00

II. Planirana sredstva za financiranje Programa rasporedit će se po djelatnostima:

1.	**ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA**	**9,000,000.00**
-	Redovito održavanje	9,000,000.00

2.	**REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**		**10,800,000.00**
	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**8,000,000.00**
	ZAPREŠIĆ		**4,460,000.00**
-	**Redovito održavanje prometnica***		**2,100,000.00**
-	**Ulica Otona Ivekovića - sanacija nogostupa**		**350,000.00**
	sanacija nogostupa ukupne duljine 300 m; uklanjanje dotrajalih rubnjaka i asfalta; postavljanje novih rubnjaka sa ulaznim rampama te završno asfaltiranje nogostupa prosječne širine 1,5m		
-	**Trg mladosti 1-5 - sanacija prometnice**		**600,000.00**
	sanacija prometnice ukupne duljine 150 m; uklanjanje dotrajalog sloja asfalta sa rubnjacima; postava novih rubnjaka, uređenje sustava oborinske odvodnje te završno asfaltiranje prometnice ukupne širine 7,5 m		
-	**Trg mladosti - odvojak**		**250,000.00**
	sanacija prometnice ukupne duljine 70 m; uklanjanje dotrajalog sloja asfalta sa rubnjacima; postava novih rubnjaka, uređenje sustava oborinske odvodnje te završno asfaltiranje prometnice ukupne širine 7,5 m		
-	**Mokrička ulica - Ulica ljudevita Gaja - raskrižje**		**320,000.00**
	rekonstrukcija raskrižja ukupne površine 600 m2; ukljanjnje dotrajalog završnog sloja prometnice; sanacija sustava oborinske odvodnje; izvedba novih rubnjaka te završno asfaltiranje prometnice prosječne širine 5m		
-	**Mokrička ulica - ispred DV Vrtuljak**		**60,000.00**
	rekonstrukcija dijela prometnice na način da se obilježen pješački prijelaz izvede kao uzdignuta ploha radi umirenja prometa u zoni dječjeg vrtića; rekonstrukcija cestovnih rubnjaka te završno asfaltiranje nogostupa i kolnika; ukupna duljina zahvata iznosi 15m		
-	**Ulica Ljudevita Gaja - ispred OŠ Lj. Gaja**		**100,000.00**
	rekonstrukcija dijela prometnice na način da se dva obilježena pješačka prijelaza izvedu kao uzdignute plohe radi umirenja prometa u zoni osnovne škole; rekonstrukcija cestovnih rubnjaka te završno asfaltiranje nogostupa i kolnika; ukupna duljina zahvata iznosi 15m		
-	**Ulica Vladimira Nazora - ispred OŠ A. Augustinčića**		**60,000.00**
	rekonstrukcija dijela prometnice na način da se obilježi dodatan pješački prijelaz te da se on izvede kao uzdignuta ploha radi umirenja prometa u zoni osnovne škole; rekonstrukcija cestovnih rubnjaka te završno asfaltiranje nogostupa i kolnika; ukupna duljina zahvata iznosi 15m		

-	**Ulica hrvatske mladeži - ispred DV Maslščak**	**70,000.00**
	rekonstrukcija dijela prometnice na način da se obilježen pješački prijelaz izvede kao uzdignuta ploha radi umirenja prometa u zoni dječjeg vrtića; rekonstrukcija cestovnih rubnjaka te završno asfaltiranje nogostupa i kolnika; ukupna duljina zahvata iznosi 15m	
-	**Ulica kardinala A. Stepinca - odvojak**	**400,000.00**
	rekonstrukcija odvojka Ulice kardinala Stepinca ukupne duljine 100 m; zamjena nosivog dijela prometnice te završno asfaltiranje prosječne širine 5m	
-	**Jurmanova ulica 8-14**	**150,000.00**
	rekonstrukcija dijela Jurmanove ulice ukupne duljine 60m; uklanjanje dotrajalog sloja asfalta, uređenje sustava oborinske odvodnje te završno asfaltiranje prometnice	
	ŠIBICE	**1,000,000.00**
-	**Redovito održavanje prometnica***	**250,000.00**
-	**Šibička ulica**	**750,000.00**
	ojačanje nosivog sloja ispod nogostupa ukupne duljine 600 m, sanacija sustava oborinske odvodnje u prometnici, Izvođenje novih cestovnih rubnjaka te završno asfaltiranje nogostupa prosječne širine 2,0m	
	POJATNO	**250,000.00**
-	**Redovito održavanje prometnica***	**250,000.00**
	KUPLJENOVO	**700,000.00**
-	**Redovito održavanje prometnica***	**250,000.00**
-	**Ulica Vladimira Nazora**	**450,000.00**
	sanacija prometnice ukupne duljine 150 m; uklanjanje dotrajalog sloja asfalta; uređenje sustava oborinske odvodnje te završno asfaltiranje prometnice ukupne širine 5,5 m	

	HRUŠEVEC KUPLJENSKI	**670,000.00**
-	**Redovito održavanje prometnica***	**250,000.00**
-	**Šumski put - odvojak**	**220,000.00**
	sanacija prometnice ukupne duljine 85 m; uređenje sustava oborinske odvodnje sa prometnice, ojačavanje donjeg stroja te završno asfaltiranje prometnice ukupne širine 3,5 m	
-	**Ulica Josipa Kolara**	**200,000.00**
	sanacija manjeg klizišta ukupne duljine cca 50 m; uklanjanje dotrajalog sloja asfalta; uređenje sustava oborinske odvodnje ojačanje donjeg stroja prometnice, završno asfaltiranje	
	IVANEC BISTRANSKI	**570,000.00**
-	**Redovito održavanje prometnica***	**250,000.00**
-	**Pintarićeva ulica**	**250,000.00**
	sanacija potpornog zida; uklanjanje dotrajalog i oštećenog potpornog zida; izvedba novog potpornog zida na mjestu ukljonjenog	
-	**Pintarićeva - Bregovita**	**70,000.00**
	sanacija stubišta između Pintarićeve ulice i Bregovite ulice; uklanjanje dotrajalog stubišta te uizvođenje novog na istoj poziciji	
	JABLANOVEC	**350,000.00**
-	**Redovito održavanje prometnica***	**250,000.00**
-	**Ulica Matije Gupca**	**100,000.00**
	Nastavak uređenja na oborinskoj odvodnji prometnice; ukupna duljina zahvata iznosi 500 m	
	* Redovito održavanje prometnica obuhvaća mjestimične popravke završnog sloja kolničke konstrukcije od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice, čišćenje i uklanjanje odronjenog i drugog materijala s nerazvrstane ceste, čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti, uređenje bankina i bermi	

	ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA	**100,000.00**

	ZIMSKA SLUŽBA	**1,000,000.00**

	ODRŽAVANJE SLIVNIKA	**850,000.00**

	ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	**200,000.00**

	ODRŽAVANJE SEMAFORA	**650,000.00**

3.	**ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**	**3,770,000.00**
-	Električna energija	1,100,000.00
-	Redovito održavanje	1,300,000.00
-	Naknada za energetsku uslugu rekonstrukcije javne rasvjete	1,370,000.00

PROGRAM ODRŽAVANJA - SVEUKUPNO **23,570,000.00**

Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Zaprešića.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

mr. sc. Drago Bago